

EKO - PODNIK VPS, Halašova 20, Bratislava
 HORNA STANICA LANOVEJ DRÁHY Železná studnička - Kamzík Bratislava
 BUFET

ROZPIS PRÁC

Technická správa + práce zo strany EKO PODNIKU

A	HLADKÉ OMIETKY STIEN			
	0,04 - BUFET			
	Hladké vnútorné omietky stien:	m2	76,97	
	(9,14x2,6)-4,83-3,4 = 18,36			
	(3,35x2,6)+(1,7x2,6)+(2,0x2,6)+(1,7x2,6)+			
	(1,15x2,6)= 25,74 - 3,24 = 22,50			
	9,14x2,6 = 23,76 - 3,24 = 20,25			
	8,70x2,6 = 22,62 - 4,2 = 18,42			
	0,05 - PREDSIEŇ DO SOC. PRIESTOROV	m2	4,64	
	(0,97+0,97+1,3+1,3)X1,1-(0,6X0,2X3)			
	0,06 - WC MUŽI			
	(1,40+1,40+0,85+0,85)x1,1-(0,2x0,6x1)	m2	4,83	
	(1,77+1,77+1,35+1,35)x1,1-(0,2x0,6x2)	m2	6,624	
	0,07 - WC ŽENY			
	(1,45 x6+2,74x2)x1,1-(0,2x0,6x5)	m2	15	
	0,08 KUCHYŇA			
	BUDE OBKLAD AŽ PO STROP			
	0,09 SKLAD PRI KUCHYNI			
	(4,00+4,00+2,90+2,90)x1,1-(0,8x0,4x2)	m2	14,29	
	(-0,6x0,4x2)			
	0,10 ODKLADACIA MIESTNOSŤ			
	(1,82+1,82+2,90+2,90)x2,80	m2	24,83	
	odpočet dvere 0,80x2,0 x1 ks			
	0,11 WC PRE ZAMESTNANCOV			
	(2,05+2,05+0,85+0,85)x 1,1 -0,8x0,2x1	m2	4,6	
	HLADKÁ OMIETKA SPOLU	m2	151,784	15,50 €/m2

B STROPY

miestnosť	0,04 - BUFET			
	Stierka na sadrokarton	m2	76,55	
	0,05 - Kazetový znížený strop	m2	1,55	
	0,06 - Kazetový znížený strop	m2	3,56	
	0,07 - Kazetový znížený strop	m2	3,95	
	0,08 Hladká omietka	m2	9,65	
	0,09 Hladká omietka	m2	11,65	
	0,10 Hladká omietka	m2	5,35	
	0,11 Hladká omietka	m2	1,56	
	Spolu stierka	m2	76,55	
	Spolu kazetový znížený strop	m2	9,06	
	Spolu Hladká omietka stropu	m2	28,21	18,00 €/m2

C OBKLADY V MIESTNOSTIACH

	0,04 - BUFET	m2	0	
	Nie sú navrhnuté obklady			
	0,05 - PREDSEŇ DO SOC. PRIESTOROV			
	Jestvujúce obklady ostávajú	m2	0	
	0,06 - WC MUŽI			
	Jestvujúce obklady ostávajú	m2	0	
	0,07 - WC ŽENY			
	Jestvujúce obklady ostávajú	m2	0	
	0,08 KUCHYŇA			
	OBKLADY steny do v. 280 cm	m2	32,56	
	$(2,65 \times 2 + 3,86 \times 2) \times 2,80 - (1,35 \times 2,0 + 0,6 \times 2,0)$			
	0,09 SKLAD			
	$(4,00 \times 2 + 2,9 \times 2) \times 1,8 - (0,80 \times 1,8 + 0,6 \times 1,8 \times 2)$	m2	10,2	
	0,10 ODKLADACIA MIESTNOSŤ			
	NIE SÚ NAVRHNUTÉ OBKLADY	m2	0	
	0,11 WC PRE ZAMESTANACOV			
	Obklady steny do v 1,8 m			
	$(2,05 \times 2 + 0,85 \times 2) \times 1,8 - 0,6 \times 1,8$	m2	4,72	
	OBKLADY STIEN SPOLU	m2	47,48	

D**DLAŽBY PODLAHY**

0,04 - BUFET		
DLAŽBY tehlove 2,5 cm	m2	76,55
0,05 - PREDSIENĎ DO SOC. PRIESTOROV	m2	1,55
0,06 - WC MUŽI	m2	3,56
0,07 - WC ŽENY	m2	3,95
0,08 KUCHYŇA	m2	9,65
0,09 SKLAD PRI KUCHYNI	m2	11,65
0,10 odkladacia MIESTNOSŤ	m2	5,35
0,11 WC PRE ZAMESTNANCOV	m2	1,56
SPOLU DLAŽBY	m2	37,27

ZDRAVOTECHNIKA , ÚSTREDNÉ KÚRENIE
ELEKTROINŠTALÁCIA a VZDUCHOTECHNIKA

E**ZDRAVOTECHNIKA**

miestnosť	Popis montážnych prác		
0,04	Batéria stenová 150	ks	1
	Rozvod potrubí naojenie na jestv. Potr.	ks	4
0,05	Nie je zdravotníka		
0,06	Batéria umývadlová stojankova	ks	1
WC	Batéria pisoarová	ks	1
	rohové ventily	ks	3
	WC KOMBI so sedátkom	ks	1
	UMÝVADLO 500	ks	1
	PISOÁR	ks	1
0,07	UMÝVADLO 500	ks	1
WC	VÝLEVKA	ks	1
	WC KOMBI so sedátkom	KS	1
0,08	BATERIA STENOVA 150 mm	ks	2
	Kuchynský drez 600x1800 mm	ks	1
	Výlevka	ks	1
	Rohové ventily	ks	4
	Podružný materiál	sub	1
0,09	Nie je zdravotníka		
0,10	Nie je zdravotníka		
0,11	Malé umývadlo rohové	ks	1
	Batéria stojanková malá	ks	1
	WC KOMBI so sedátkom	ks	1

F

ELEKTROINŠTALÁCIA

0,04	KOTOL ELEKTRICKÝ PROTHERM 24kW 1,018,0 Euro	ks	1	
	Káblové rozvody CYKY 2Cx1,5	bm	120	
	Káblové rozvody CYKY 3Cx2,5	bm	150	
	Káblový rozvod CYKY-J 5x4	bm	15	
	Vypínače 1 p.	ks	13	
	Vypínač altern. 5	ks	2	
	Zástrčky dvoj	ks	12	
	Ističe 10A	ks	2	
	Ističe 16A	ks	3	
	Ističe 25A	ks	1	
	Svetlo nástenné LED	ks	10	
0,05	Vypínač 1	ks	1	
	Svetlo led	ks	1	
	Zástrčka	ks	1	
0,06	Vypínač 1	ks	2	
	Svetlo led	ks	2	
0,07	Vypínač 2	ks	1	
	Vypínač1	ks	1	
	Svetlo LED	ks	3	
0,08	Vypínač alternativ 5	ks	2	
	Svetlo led	ks	2	
	Zástrčky dvojp.	ks	4	
	Káblový rozvod CYKY J 2x1,5	bm	25	
	Káblový rozvod CYKY-J 3x2,5	bm	110	
0,09	Vypínač 1	ks	1	
	Svetlo led	ks	1	
	Zástrčky dvojp.	ks	4	
	Káblový rozvod CYKY J 2X1,5	bm	16	
	Káblový rozvod CYKY-J 3x2,5	bm	30	
0,10	Vypínač 1	ks	1	
	Zástrčky dvojp.	ks	3	
	Káblový rozvod CYKY J 2X1,5	bm	5	
	Káblový rozvod CYKY-J 3x2,5	bm	10	
	Svetlo LED	KS	1	
0,11	Vypínač 1	ks	1	
	Svetlo LED	ks	1	
	Káblový rozvod CYKY J 2x1,5	bm	166	0,55 €
	Káblový rozvod CYKY J 3x2,5	bm	300	0,99 €
	Káblový rozvod CYKY 5x4	bm	15	4,20 €
	Vypínač 1	ks	19	7,29 €
	Vypínač 5	ks	4	15,90 €
	Zástrčky dvoj	ks	24	0,95 €
	Svetlo LED	ks	21	50,00 €
	Podružný materiál	sub	1	300,00 €

G**ÚSTREDNÉ KÚRENIE**

0,04 ROZVODY POTRUBÍ			
Rúry 3/4 ALPEX (7,50+4,30+4,30)	bm	37	
Rozvody 1/2"	bm	41,2	
Radiátory VK11KORAD x 600x1000	ks	9	148,00 €
Ventily termostaticke	ks	9	14,50 €
Ventily vypuštacie	ks	10	11,50 €
Ventily uzatváracie dolné radiat.rohové	ks	9	10,40 €
Podružný materiál	sub	1	250,00 €

H**VZDUCHOTECHNIKA**

0,05 NOVÉ ROZVODY D 100			
	bm	2	
0,06 WC muži rozvody D100			
	bm	4	
0,07 WC ženy rozvod D 100			
	bm	2	
Ventilátory			
	ks	2	
0,04	Odvetranie nad kuchynskou linkou cez obvodovu stenu pôvodna trasa potrubie 200x200 ventilator D200	ks	1
	Maľby 150,0 m2	celok	1 120,00 €
	Nátery 30 m2	celok	314,00 €